



## Modulpaket 18

6 x 8 Stål

Arbetsyta: 49,12 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 6,14 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6 m Ställningsbredd: 0,73m

### Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	6
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	6
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	12
5FMPP01001	Spira med tapp	1,0	5,4	5
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	16
5F00304073	Horisontalstag	0,73	3,0	15
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	3
5F00306073	U-Tvärbom	0,73	3,1	9
5F00308073	Inplankningslås	0,73	1,3	9
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	12
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	3
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	3
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	3
	Totalvikt: 731 kg			