



## Modulpaket 9

### 3 x 6 Stål

Arbetsyta: 18,42 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 3,07 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 0,73 m

#### Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	4
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	4
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	4
5FMPP01003	Spira med tapp	2,0	9,9	4
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	6
5F00304073	Horisontalstag	0,73	3,0	10
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	2
5F00306073	U-Tvärbom	0,73	3,1	4
5F00308073	Inplankningslås	0,73	1,3	4
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	4
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	2
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	2
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	2
	Totalvikt: 323 kg			