



Modulpaket 11

9 x 6 Stål

Arbetsyta: 55,26 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	8
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	8
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	8
5FMPP01003	Spira med tapp	2,0	9,9	6
5FMPP01001	Spira med tapp	1,0	5,4	2
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	18
5F00304109	Horisontalstag	1,09	4,1	12
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	2
5F00303109	U-Tvärbom	1,09	4,4	8
5F00308109	Inplankningslås	1,09	1,9	8
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	18
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	4
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	4
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	4
	Totalvikt: 860 kg			