



## Modulpaket 4

9 x 4 m + topp Stål

Arbetsyta: 42,98 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

### Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	8
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	8
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	8
5FMPP01003	Spira med tapp	2,0	9,9	4
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	14
5F00304109	Horisontalstag	1,09	4,1	12
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	2
5F00303109	U-Tvärbom	1,09	4,4	6
5F00308109	Inplankningslås	1,09	1,9	6
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	12
5FKUP10010	Koppling Fast	-	1,0	2
5FSNN24009	Rörfäste	0.30	1,3	2
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	2
	Totalvikt: 664 kg			