



Modulpaket 9

3 x 6 Stål

Arbetsyta: 18,42 m² Ställningslängd: 3,07 m Bomlagshöjd: 2 + 4m Ställningsbredd: 1,09 m

Materialspecifikation

| Art. nr. | Produktnamn | Mått (m) | Vikt (kg) | Antal |
|------------|---------------------|-------------|-----------|-------|
| 5FSOG59006 | Bottenskruv | 0,6 | 3,6 | 4 |
| 5F00319000 | Startspira | 0,23 | 1,5 | 4 |
| 5FMPP01005 | Spira med tapp | 3,0 | 14,4 | 4 |
| 5FMPP01003 | Spira med tapp | 2,0 | 9,9 | 4 |
| 5F00304307 | Horisontalstag | 3,07 | 10,3 | 6 |
| 5F00304109 | Horisontalstag | 1,09 | 4,1 | 10 |
| 5F00310307 | Diagonalstag | 3,07 | 12,6 | 2 |
| 5F00303109 | U-Tvärbom | 1,09 | 4,4 | 4 |
| 5F00308109 | Inplankningslås | 1,09 | 1,9 | 4 |
| 5F00701093 | Stålp plank | 0,32 x 3,07 | 18 | 6 |
| 5FKUP10001 | Koppling Fast 48 mm | - | 1,0 | 2 |
| 5FSNN24009 | Rörfäste | 0,30 | 1,3 | 2 |
| 5FDIV00106 | Öglebult | 0,95 | 0,1 | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Totalvikt: 378 kg | | | |
| | | | | |