



## Modulpaket 18

### 6 x 8 Stål

Arbetsyta: 49,12 m<sup>2</sup> Ställningslängd: 6,14 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,40m

### Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	6
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	6
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	12
5FMPP01001	Spira med tapp	1,0	5,4	5
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	16
5F00304140	Horisontalstag	1,40	5,4	15
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	3
5F00303140	U-Tvärbom	1,40	5,5	9
5F00308140	Inplankningslås	1,40	5,4	9
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	24
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	3
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	3
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	3
	Totalvikt: 1043 kg			