



Modulpaket 19

9 x 8 Stål

Arbetsyta: 73,68 m² Ställningslängd: 9,21 m Bomlagshöjd: 2 + 4 + 6m Ställningsbredd: 1,40m

Materialspecifikation

Art. nr.	Produktnamn	Mått (m)	Vikt (kg)	Antal
5FSOG59006	Bottenskruv	0,6	3,6	8
5F00319000	Startspira	0,23	1,5	8
5FMPP01005	Spira med tapp	3,0	14,4	16
5FMPP01001	Spira med tapp	1,0	5,4	6
5F00304307	Horisontalstag	3,07	10,3	24
5F00304140	Horisontalstag	1,40	5,4	16
5F00310307	Diagonalstag	3,07	12,6	3
5F00303140	U-Tvärbom	1,40	5,5	12
5F00308140	Inplankningslås	1,40	5,4	12
5F00701093	Stålp plank	0,32 x 3,07	18	36
5FKUP10001	Koppling Fast 48 mm	-	1,0	4
5FSNN24009	Rörfäste	0,30	1,3	4
5FDIV00106	Öglebult	0,95	0,1	4
	Totalvikt: 1453 kg			